

COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA

COMMITTENTE: PARMAINFANZIA

Data, 20/09/2006

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							145'794,32
	collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 Pareti longitudinali	4,00	3,80		3,200	48,64		
		4,00	3,80		3,200	48,64		
		4,00	3,80		3,200	48,64		
		4,00	3,65		3,200	46,72		
		4,00	0,80		1,000	3,20		
		4,00	3,80		3,200	48,64		
	Pareti trasversali	2,00	5,40		3,200	34,56		
		2,00	2,30		3,200	14,72		
		2,00	1,80		3,200	11,52		
	SOMMANO m²					305,28	22,66	6'917,64
7 / 109 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa ... o di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm² Travi di fondazione longitudinali	4,00	6,80	0,300	1,200	9,79		
		4,00	16,30	0,300	1,200	23,47		
		4,00	2,00	0,300	1,200	2,88		
		4,00	16,30	0,300	1,200	23,47		
		4,00	3,65	0,300	1,200	5,26		
		4,00	2,00	0,300	1,200	2,88		
		4,00	16,30	0,300	1,200	23,47		
	Travi di fondazione trasversali	8,00	21,10	0,300	1,200	60,77		
	Travi aeree longitudinali	4,00	6,80	0,300	0,350	2,86		
		4,00	16,30	0,300	0,350	6,85		
		4,00	2,00	0,300	0,350	0,84		
		4,00	16,30	0,300	0,350	6,85		
		4,00	3,65	0,300	0,350	1,53		
		4,00	2,00	0,300	0,350	0,84		
		4,00	16,30	0,300	0,350	6,85		
	Travi aeree trasversali	8,00	21,10	0,300	0,350	17,72		
	Muretti lucernari terrazza *(par.ug.=2*3)	6,00	2,20	0,100	0,400	0,53		
	(par.ug.=2*3)	6,00	4,00	0,100	0,300	0,72		
	SOMMANO m³					197,58	135,26	26'724,67
8 / 110 D.A.F.2K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 12 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 Pareti longitudinali	2,00	6,80		3,200	43,52		
		2,00	16,30		3,200	104,32		
		2,00	16,30		3,200	104,32		
		2,00	3,65		3,200	23,36		
		2,00	16,30		3,200	104,32		
	Pareti trasversali	4,00	6,00		3,200	76,80		
		4,00	8,30		3,200	106,24		
		4,00	8,30		3,200	106,24		
	SOMMANO m²					669,12	25,37	16'975,57
9 / 111 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in eleva ... llegerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm Muri portanti trasversali		21,70	0,300	3,200	20,83		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
		2,00	8,30	0,300	3,200	15,94		
	Muri portanti longitudinali	2,00	63,60	0,300	3,200	122,11		
		2,00	6,80	0,300	3,200	13,06		
	A RIPORTARE					267,58		196'412,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					267,58		196'412,20
		2,00	16,30	0,300	3,200	31,30		
		2,00	16,30	0,300	3,200	31,30		
		2,00	3,65	0,300	3,200	7,01		
		2,00	16,30	0,300	3,200	31,30		
	SOMMANO m³					368,49	155,05	57'134,37
10 / 117 D.A.G.0A.a0	Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro							
	Vespaio	2,00	6,80	5,400	1,200	88,13		
			9,80	6,800	1,200	79,97		
		2,00	16,30	8,300	1,200	324,70		
			16,30	4,000	1,200	78,24		
		2,00	8,70	2,000	1,200	41,76		
			4,00	2,000	1,200	9,60		
		2,00	16,30	8,300	1,200	324,70		
			16,30	4,000	1,200	78,24		
		2,00	8,30	3,650	1,200	72,71		
			4,00	3,650	1,200	17,52		
		2,00	8,30	2,000	1,200	39,84		
			4,00	2,000	1,200	9,60		
		2,00	16,30	8,300	1,200	324,70		
			16,30	4,000	1,200	78,24		
	Riempimento scavi lati edificio	2,00	23,70	1,000	1,200	56,88		
	ARea gazebo	2,00	65,60	1,000	1,200	157,44		
		6,00	8,00	6,200	0,500	148,80		
	SOMMANO m³					1'931,07	29,41	56'792,77
11 / 119 D.A.E.1Z.e0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per pilastri e travi ribassate							
	Travi aeree longitudinali *(par.ug.=2*4)	8,00	6,80		0,350	19,04		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		0,350	45,64		
	(par.ug.=2*4)	8,00	2,00		0,350	5,60		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		0,350	45,64		
	(par.ug.=2*4)	8,00	3,65		0,350	10,22		
	(par.ug.=2*4)	8,00	2,00		0,350	5,60		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		0,350	45,64		
	Travi aeree trasversali *(par.ug.=2*8)	16,00	21,10		0,350	118,16		
	Muretti lecernari terrazza *(par.ug.=2*3)	6,00	2,20		0,400	5,28		
	(par.ug.=2*3)	6,00	4,00		0,300	7,20		
	SOMMANO m²					308,02	33,34	10'269,39
12 / 121 D.A.H.0Z.g0	Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corr ... , sovraccarico totale di 400 kg/m² escluso il solo peso proprio: - per luci da 6.51 a 7.00 m spess. = 28 cm (4 + 20 + 4)							
	Scuola		55,85	21,100		1'178,44		
	Copertura ingresso - sala insegnante e uffici		21,70	7,150		155,16		
	SOMMANO m²					1'333,60	57,67	76'908,71
13 / 131 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm							
	150 Kg per mc di CLS	150,00	200,30			30'045,00		
	SOMMANO kg					30'045,00	1,08	32'448,60
	A RIPORTARE							429'966,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429'966,04
14 / 199 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali					14,00		
	SOMMANO u					14,00	31,69	443,66
15 / 202 D.A.E.1Z.b0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per murature di cantinato e sotterranee							
	Travi di fondazione longitudinali *(par.ug.=2*4)	8,00	6,80		1,200	65,28		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		1,200	156,48		
	(par.ug.=2*4)	8,00	2,00		1,200	19,20		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		1,200	156,48		
	(par.ug.=2*4)	8,00	3,65		1,200	35,04		
	(par.ug.=2*4)	8,00	2,00		1,200	19,20		
	(par.ug.=2*4)	8,00	16,30		1,200	156,48		
	Travi di fondazione trasversali *(par.ug.=2*8)	16,00	21,10		1,200	405,12		
	SOMMANO m ²					1'013,28	19,89	20'154,14
16 / 225 D.E.A.0F.b2	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere							
	profondità fino a 3.00 m							
	Magrone travi longitudinali	4,00	6,80	0,800	0,300	6,53		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
		4,00	2,00	0,800	0,300	1,92		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
		4,00	3,65	0,800	0,300	3,50		
		4,00	2,00	0,800	0,300	1,92		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
	Magrone travi trasversali	8,00	21,10	0,800	0,300	40,51		
	SOMMANO m ³					101,33	6,31	639,39
17 / 112 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli							
	In corrispondenza delle travi di fondazioni *(lung.=63,60+21,70)	2,00	85,30		1,500	255,90		
	SOMMANO m ²					255,90	2,85	729,32
18 / 113 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma							
	In corrispondenza delle travi di fondazione *(lung.=63,60+21,70)	2,00	85,30		1,500	255,90		
	SOMMANO m ²					255,90	10,59	2'709,98
19 / 114 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm							
	In corrispondenza dei muri trasversali		21,70			21,70		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
		2,00	8,30			16,60		
	In corrispondenza dei muri longitudinali	2,00	63,60			127,20		
		2,00	6,80			13,60		
		2,00	16,30			32,60		
		2,00	16,30			32,60		
		2,00	3,65			7,30		
		2,00	16,30			32,60		
	SOMMANO m					383,80	1,67	640,95
	A R I P O R T A R E							455'283,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							455'283,48
20 / 120 D.B.G.1K	Impermeabilizzazione copertura con guaina bituminosa granigliata spessore 4/7 mm applicata a fiamma		55,85	21,100		1'178,44		
	SOMMANO m ²					1'178,44	10,59	12'479,68
21 / 223 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli A protezione guaina fondazioni *(lung.=63,60+21,70)	2,00	85,30			170,60		
	SOMMANO m ²					170,60	2,85	486,21
22 / 17 D.B.L.OZ	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze Marciapiede prospetto lato 1 Marciapiede prospetto lato 2 Marciapiede prospetto lato 3 Marciapiede prospetto lato 4	2,00	24,50 65,60 10,05 65,60	4,000 1,500 1,500 1,500		98,00 98,40 30,15 98,40		
	SOMMANO m ²					324,95	43,79	14'229,56
23 / 58 D.F.A.0U.fi	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato cottura 1150-1250°C a posa diagonale, con superficie liscia di forma quadrata o rettangolare, compresa pulitura a posa ultimata e malta ... serie granito marmorizzato unicolore 30x30 cm, prelevigate e lucidate, posate a colla compreso sottofondo tirato a riga Anti bagno Bagno Ripostiglio di sezione Fasciatoio Bagno bimbi Spogliatoio personale Wc Disimpegno Wc Anti Wc Ripostiglio di sezione Fasciatoio Bagno bimbi	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,80 4,05 3,80 3,80 3,80 4,00 2,45 1,80 2,30 2,30 3,80 3,80 3,80	2,200 3,800 2,500 3,600 2,550 3,650 1,800 1,100 1,800 1,750 2,500 3,600 2,550		16,72 30,78 19,00 27,36 19,38 29,20 8,82 3,96 8,28 8,05 19,00 27,36 19,38		
	SOMMANO m					237,29	55,91	13'266,88
24 / 64 D.F.A.05.10	Zoccolino battiscopa in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: pietra di Serena 30x30 cm Sala insegnante *(lung.=6,80+5,40) Ingresso *(lung.=6,80+3,60+3,60+6,80+2,90+2,90) Ufficio *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,40+3,35)	2,00 4,00	12,20 26,60 8,75			24,40 26,60 35,00		
	SOMMANO ml					86,00	53,00	4'558,00
25 / 65 D.F.C.0F.a0	Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e sup ... anco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: in opera su colla Bagno bimbi *(lung.=4,05+3,80) Anti bagno *(lung.=3,80+2,20) Bgnno bimbi *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,80+2,55) Fasciatoio *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,80+3,60) (par.ug.=2*4) rivestimento muretto fasciatoio	2,00 2,00 4,00 4,00 8,00 4,00	7,85 6,00 6,35 7,40 2,80 2,80	2,500 2,500 2,500 2,500 1,000 0,100		39,25 30,00 63,50 74,00 22,40 1,12		
	A R I P O R T A R E					230,27		500'303,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,27		500'303,81
	(par.ug.=4*2) Wc *(lung.=2,45+1,80) Wc *(lung.=2,30+1,10) Anti Wc *(lung.=2,30+1,75)	8,00 2,00 2,00 2,00	1,00 4,25 3,40 4,05		0,100 2,500 2,500 2,500	0,80 21,25 17,00 20,25		
	SOMMANO m²					289,57	24,19	7'004,70
26 / 66 D.F.A.05.e0	Pavimento in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm non a casellario, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: - trani fiorito 30 x 30 cm Ingresso	2,00 2,00	6,20 9,20	0,300 0,300		3,72 5,52		
	SOMMANO m²					9,24	40,99	378,75
27 / 67 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20 Aule *(lung.=6,05+8,30+16,30+8,30+6,05+6,00+4,20+6,00)	6,00	61,20			367,20		
	SOMMANO ml					367,20	19,39	7'120,01
28 / 68 D.F.A.05.10	Pavimento in marmo tipo standard a posa diagonale, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: pietra di Serena 30x30 cm Ingresso	2,00 2,00 2,00 2,00	8,70 5,70 9,80 6,80	0,300 0,300 0,300 0,300		5,22 3,42 5,88 4,08		
	SOMMANO m²					18,60	107,11	1'992,25
29 / 73 D.F.A.05.e1	Pavimento in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm non a casellario, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: - trani fiorito 30 x 30 cm Ingresso		8,00	5,000		40,00		
	SOMMANO m²					40,00	42,78	1'711,20
30 / 74 D.F.A.05.11	Pavimento in marmo tipo standard a posa diagonale, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: pietra di Serena 30x30 cm Sala insegnante Ufficio	2,00	6,80 5,40	5,400 3,350		36,72 36,18		
	SOMMANO m²					72,90	108,92	7'940,27
31 / 75 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm Aule Disimpegno tra le aule	12,00 6,00	8,30 4,20	6,050 2,400		602,58 60,48		
	SOMMANO m²					663,06	28,41	18'837,53
32 / 115 D.E.L.0Q.d0	Pavimenti autobloccanti in cemento con superficie trattata al quarzo, formato doppio T, onda, doppio esagono, mattoncino su sottofondo di pietrischetto compresa assistenza muraria e sabbia di intasatura. colorati spessore 8 cm Area gazebo	6,00	8,00	6,200		297,60		
	SOMMANO m²					297,60	23,44	6'975,74
33 / 148	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm;							
	A R I P O R T A R E							552'264,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							552'264,26
D.F.D.1F.c0	12,5 x 25 cm Marciapiede prospetto lato 1 Marciapiede prospetto lato 2 Marciapiede prospetto lato 3 Marciapiede prospetto lato 4	2,00	21,70 65,60 8,55 65,60			21,70 65,60 17,10 65,60		
	SOMMANO m					170,00	6,30	1'071,00
34 / 161 D.F.D.05.e2	Soglie in marmo, pietra e granito, posate a malta, spessore cm 3 opera compiuta Pietra serena levigata fine Ingresso	2,00	1,00 2,60 4,00	0,330 0,330 0,330		0,66 0,86 1,32		
	Sala insegnante Ufficio *(par.ug.=2*2) Bagno bimbi *(par.ug.=2*6) Aula *(par.ug.=2*6) Spogliatoio personale *(par.ug.=2*2) Ingressi laterali	4,00 4,00 12,00 12,00 4,00 4,00	1,05 1,05 1,05 3,75 1,05 1,20	0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,130		1,39 1,39 4,16 14,85 1,39 0,62		
	SOMMANO m ²					26,64	80,64	2'148,25
35 / 163 D.B.L.OZ	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze Ingresso	2,00 2,00 2,00 2,00	8,70 5,70 9,80 6,80	0,300 0,300 0,300 0,300		5,22 3,42 5,88 4,08		
	SOMMANO m ²					18,60	43,79	814,49
36 / 165 D.F.D.0A.2	Soglie piatte in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum, larghezza cm 10 Aule - corridoio	24,00	1,20			28,80		
	SOMMANO m					28,80	23,52	677,38
37 / 166 D.F.D.0A.1	Soglie in ceramica con listello in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum e ceramica, larghezza cm 10-30 Aule - servizi *(par.ug.=12,00+8) (par.ug.=6,00+2)	20,00 8,00 8,00	0,90 0,80 1,50			18,00 6,40 12,00		
	SOMMANO m					36,40	32,55	1'184,82
38 / 31 D.G.A.1U.b3	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,80 x 2,10 m, spalla 10/30 cm					10,00		
	SOMMANO u					10,00	350,74	3'507,40
39 / 123 D.G.A.1U.b6	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e maniglione antipanico e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,20 x 2,10 m, spalla 10/30 cm Aula / corridoio					20,00		
	SOMMANO u					20,00	495,02	9'900,40
	A R I P O R T A R E							571'568,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							571'568,00
40 / 134 D.G.A.1U.b5	Porte interne apertura a scomparsa in legno laccata e colorata (compresa lucidatura satinata), con maniglia incassata in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm Wc					4,00		
	SOMMANO u					4,00	486,00	1'944,00
41 / 135 D.G.A.1U.b3	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,80 x 2,10 m, spalla 10/30 cm Disimpegno					2,00		
	SOMMANO u					2,00	350,74	701,48
42 / 136 D.G.A.1U.b2	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura interna a scrocco, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm Spogliatoio personale					4,00		
	SOMMANO u					4,00	332,71	1'330,84
43 / 139 D.G.A.1U.b1	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm Aule / corridoio Aule / servizi					4,00 12,00		
	SOMMANO u					16,00	350,74	5'611,84
44 / 208 NP2	Realizzazione di gazebo in elementi portanti strutturali in legno lamellare costituito da n. 6 pilastri (dim. 15x15), travi portanti, ed elementi di copertura formati da tenda este ... ri, tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte come meglio specificato negli elaborati progettuali esecutivi Gazebo annessi alla scuola					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	2'434,54	14'607,24
45 / 28 D.H.B.0K.s3	Serramento per uscita di sicurezza in alluminio preverniciato a un battente, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento; dim. 1.20 x 2.55, come da disegni esecutivi.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	622,15	622,15
46 / 116 D.H.B.0K.s1 3	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 400 x 220 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Corridoio					6,00		
	SOMMANO u					6,00	1'848,44	11'090,64
	A R I P O R T A R E							607'476,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							607'476,19
47 / 124 D.H.B.05.s8	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie in PVC ad un battente e vetro bianco antisfondamento, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna - profilato 50 mm, dim. 1.05 x 1.10 Bagno bimbi					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	689,78	11'036,48
48 / 125 D.H.B.05.s9	Finestra serramento in alluminio preverniciato scuro con vetro antisfondamento a spicchi ed apertura a vasistas - profilato 50 mm, dim 1.00 Ingresso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	509,44	1'018,88
49 / 126 D.H.B.05.s7	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie incassate in PVC per ante scorrevoli e vetro bianco antisfondamento - profilato 50 mm, dim 1.50 x 0.80 Fasciatoio - aula					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	419,29	3'354,32
50 / 127 D.H.B.0K.s1	Porta d'ingresso in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato antisfondamento, apertura con comando elettrico, doppia fila di vet ... rame verniciato e smaltato, assistenza idraulica all'apertura a terra; dim. 2.10+0,80 x 2,60, come da disegni esecutivi. Porta ingresso prospetto lato 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'118,94	2'118,94
51 / 128 D.H.B.0K.s4	Serramento in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglia in PVC antipanico e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico e vetro temperato e riflettente; dim. 5.00 x 2.55, come da disegni esecutivi. Aule					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1'307,43	15'689,16
52 / 132 D.H.B.0K.s3	Serramento per uscita di sicurezza in alluminio preverniciato a un battente, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento; dim. 1.20 x 2.55, come da disegni esecutivi. Uscite laterali					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	622,15	2'488,60
53 / 133 D.H.B.0K.s2	Portafinestra in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento, con maniglia antipanico, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico; dim. 2.00 x 2,55, come da disegni esecutivi. Ingresso / corridoio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'036,93	1'036,93
54 / 168 NP4	Realizzazione tettoia esterna alla scuola con struttura portante in tubolare di ferro preverniciato colore micaceo e copertina in rame illuminata e coibentata Facciata lato 1 scuola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'922,31	3'922,31
	A R I P O R T A R E							648'141,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							648'141,81
55 / 212 NP3	Realizzazione di struttura portante veranda. costituita da elementi verticali portanti in tubolare di ferro preverniciato colore rosso, base in acciaio per il fissaggio al marciapiù ... facciata della scuola, tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sviluppo dimensionale 1.92x3.23 Veranda scuola	2,00	58,45			116,90		
	SOMMANO ml					116,90	302,57	35'370,43
56 / 118 D.I.A.1L.a0	Copertura di tetto tipo industriale con pannelli sandwich nervati e grecati, spessore 5 cm composto da lamiera più poliuretano più cartongelato, fissati con viti mordenti e guarnizioni di tenuta, esclusa struttura portante: in lamiera di rame spessore 5/10 Copertura scuola zona ingresso - sala insegnante e uffici		21,70	7,150		155,16		
	SOMMANO m²					155,16	46,89	7'275,45
57 / 167 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10 Scuola *(par.ug.=5+5+2+2)	14,00	3,50			49,00		
	SOMMANO m					49,00	15,79	773,71
58 / 203 D.I.A.0M.b2	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 125 cm spessore 6/10 A copertura cornicione sagomato *(par.ug.=2*2)*(lung.=35,95+21,64)	4,00	57,59			230,36		
	SOMMANO m					230,36	49,59	11'423,55
59 / 209 D.I.A.0M.b1	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10 Lucernari scuola *(par.ug.=3*2)*(lung.=4,00+2,20) Veranda esterna	6,00 2,00	6,20 58,45			37,20 116,90		
	SOMMANO m					154,10	41,47	6'390,53
60 / 213 D.I.A.0M.b2	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 125 cm spessore 6/10 A copertura cornicione sagomato *(par.ug.=2*2)*(lung.=58,45+21,70)	4,00	80,15			320,60		
	SOMMANO m					320,60	49,59	15'898,55
61 / 9 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m³ compresi collante, re ... timento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m², escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm Facciata esterna lato 1 Facciata esterna lato 2 a detrarre Facciata esterna lato 3 Facciata esterna lato 4 a detrarre Facciata esterna lato 3		21,70 65,60 -6,00 -3,00 2,00 65,60 -6,00 -3,00 2,00		3,350 3,350 3,75 4,00 8,55 3,350 3,75 4,00 8,55	72,70 219,76 -57,38 -40,20 57,29 219,76 -57,38 -40,20 57,29		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					626,80 -195,16		
	A R I P O R T A R E					431,64		725'274,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					431,64		725'274,03
	SOMMANO m²					431,64	31,25	13'488,75
62 / 78 D.A.M.0A	Fornitura e posa in opera di pannelli di cartongesso dello spessore di 13 mm in locali alti fino a 3 m e strato termoisolante di lana di vetro trattata con resine termoindurenti, densità non inferiore a 70 kg/m³, spessore totale 40 mm							
	Bagno bimbi	2,00	4,05	3,800		30,78		
	Anti bagno bimbi	2,00	3,80	2,200		16,72		
	Ripostiglio di sezione	2,00	3,80	2,500		19,00		
	Fasciatoio	2,00	3,80	3,600		27,36		
	Bagno bimbi	2,00	3,80	2,550		19,38		
	Spogliatoio personale	2,00	4,00	3,650		29,20		
	Wc	2,00	2,45	1,800		8,82		
	Disimpegno	2,00	1,80	1,100		3,96		
	Wc	2,00	2,30	1,800		8,28		
	Anti Wc	2,00	2,30	1,750		8,05		
	Bagno bimbi	2,00	3,80	2,550		19,38		
	Fasciatoio	2,00	3,80	3,600		27,36		
	Ripostiglio di sezione	2,00	3,80	2,500		19,00		
	Corridoio	2,00	21,00	2,000		84,00		
	SOMMANO m²					321,29	20,96	6'734,24
63 / 79 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna suintonaci nuovi: Tinteggiatura interna suintonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità suintonaco							
	Sala insegnante		6,80	5,400		36,72		
	(lung.=6,80+5,40)	2,00	12,20		3,200	78,08		
	Ingresso		9,80	6,800		66,64		
	(lung.=9,80+6,80)	2,00	16,60		3,200	106,24		
	a dedurre		-2,70	2,700		-7,29		
	Ufficio	2,00	5,40	3,350		36,18		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=5,40+3,35)	4,00	8,75		3,200	112,00		
	Aula	4,00	8,30	6,050		200,86		
	(par.ug.=4,00*2)*(lung.=8,30+6,05)	8,00	14,35		1,500	172,20		
		2,00	4,20	2,400		20,16		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,20		3,200	53,76		
	a dedurre	4,00	-3,75		2,550	-38,25		
	Corridoio		16,90	4,000		67,60		
		2,00	16,90		1,500	50,70		
	a dedurre		-4,00	2,000		-8,00		
	Corridoio		21,41	2,000		42,82		
		4,00	8,70		1,500	52,20		
	Aula	4,00	8,30	6,050		200,86		
	(par.ug.=4,00*2)*(lung.=8,30+6,05)	8,00	14,35		1,500	172,20		
		2,00	4,20	2,400		20,16		
	a dedurre	4,00	-3,75		2,550	-38,25		
	Spogliatoio personale	2,00	4,00	3,650		29,20		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=4,00+3,65)	4,00	7,65		0,500	15,30		
	Wc	2,00	2,45	1,800		8,82		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,45+1,80)	4,00	4,25		0,500	8,50		
	Wc	2,00	2,30	1,800		8,28		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,30+1,80)	4,00	4,10		0,500	8,20		
	Anti Wc	2,00	1,80	1,100		3,96		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,80+1,10)	4,00	2,90		0,500	5,80		
	Corridoio		16,90	4,000		67,60		
		2,00	16,90		1,500	50,70		
	a dedurre		-4,00	2,000		-8,00		
	Sommano positivi m²					1'695,74		
	Sommano negativi m²					-99,79		
	SOMMANO m²					1'595,95	2,17	3'463,21
64 / 81 D.K.A.OU	Coloritura con smalto policromatico previa una mano di fondo e mano di primer su superficie nuova a scagliola, per altezze fino a 3 m							
	Aule *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=8,30+6,05)	8,00	14,35		1,500	172,20		
	Corridoio	2,00	16,90		1,500	50,70		
	A RIPORTARE					222,90		748'960,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					222,90		748'960,23
	Corridoio	4,00	8,70		1,500	52,20		
		2,00	2,00		1,500	6,00		
	Aule *(par.ug.=4*2)*(lung.=8,30+6,05)	8,00	14,35		1,500	172,20		
	Corridoio	2,00	21,00		1,500	63,00		
	Aule *(par.ug.=4*2)*(lung.=8,30+6,05)	8,00	14,35		1,500	172,20		
	Corridoio	4,00	8,70		1,500	52,20		
		2,00	2,00		1,500	6,00		
	Corridoio	2,00	16,90		1,500	50,70		
	SOMMANO m²					797,40	15,47	12'335,78
65 / 205 D.K.A.0A.d4	Realizzazione in facciata disegno colorato con cornice grigio scuro e sfondo azzurro cielo, su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: In facciata lato 1					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	324,60	649,20
66 / 210 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali:							
	Facciata esterna lato 1		21,70		3,350	72,70		
	Facciata esterna lato 2		65,60		3,350	219,76		
	a detrarre	-6,00	3,75		2,550	-57,38		
		-3,00	4,00		3,350	-40,20		
	Facciata esterna lato 3	2,00	8,55		3,350	57,29		
	Facciata esterna lato 4		65,60		3,350	219,76		
	a detrarre	-6,00	3,75		2,550	-57,38		
		-3,00	4,00		3,350	-40,20		
	Facciata esterna lato 3	2,00	8,55		3,350	57,29		
	Sommano positivi m²					626,80		
	Sommano negativi m²					-195,16		
	SOMMANO m²					431,64	10,46	4'514,95
67 / 137 C.A.M.1K.a0	Pannelli in PVC per pareti di separazione vaso WC: - spessore 40 mm, dim. 90x90 Bagno bimbi *(par.ug.=2*6) Bagno bimbi *(par.ug.=4*4)	12,00				12,00		
		16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	117,96	3'302,88
68 / 157 C.M.A.0K.b0	Lavatoio in fire clay lava-sederino con sfioratore e supporto per appoggio della tavola: Lavatoio in fire clay con sfioratore e supporto per appoggio della tavola: 76 x 52 x 35 cm Fasciatoio					4,00		
	SOMMANO u					4,00	114,48	457,92
69 / 160 D.M.A.0F	Vaso a cacciata in vetrochina, cassetta di scarico da incasso in plastica pesante da 10 litri con comando a pulsante, sedile in legno rivestito, canotto con rosone e morsetto Bagno bimbi Bagno bimbi *(par.ug.=4*4)					6,00		
		16,00				16,00		
	SOMMANO u					22,00	411,23	9'047,06
70 / 162 C.M.A.0A.a0	Lavabo lavamani assistente in vetrochina senza colonna: 65 x 55 cm circa Spogliatoio					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		779'268,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		779'268,02
	SOMMANO u					4,00	99,59	398,36
71 / 164 D.M.A.15	Lavabo a canale in fire-clay 217x67 cm, due gruppi miscelatori tradizionali a muro, sifone a barilotto ø 1¼", mensole, soglia di appoggio in marmo e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Bagno bimbi Fasciatoio					2,00 4,00		
	SOMMANO u					6,00	1'105,78	6'634,68
72 / 55 D.B.J.0U.b0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per interni Sala mensa (lung.=5,50+5,25) Dispensa (lung.=3,95+3,20) Dispensa (lung.=3,40+3,95) Cucina (lung.=7,70+10,30) Deposito (lung.=5,90+3,10) Spogliatoio (lung.=3,60+3,50) Wc (lung.=2,20+1,60) Wc (lung.=1,80+1,10) Wc (lung.=1,00+0,85) Wc (lung.=1,00+0,85) Corridoio (lung.=6,70+1,2) Corridoio (lung.=4,50+6,00+1,40+6,00+14,70+2,00+14,70+2,00+6,00) Wc (lung.=2,20+1,70) Ambulatorio a detrarre (lung.=5,05+4,00) Anti Wc (lung.=2,90+1,80) Wc (lung.=1,5+1,00) Wc (lung.=1,5+1,0) Ufficio (lung.=4,50+3,30) Ufficio (lung.=4,5+3,6) Anti Wc (lung.=2,20+1,80) Wc (lung.=2,20+1,80) Ufficio (lung.=4,00+3,80) Ufficio (lung.=4,00+3,65) Corridoio					28,88 64,50 12,64 42,90 13,43 44,10 87,01 108,00 18,29 81,00 12,60 42,60 3,52 22,80 1,98 17,40 0,85 11,10 0,85 11,10 8,04 56,88 8,54 24,00 29,40 171,90 3,74 23,40 20,20 -3,74 54,30 5,22 28,20 1,50 15,00 1,50 15,00 14,85 46,80 16,20 72,90 3,96 24,00 3,96 24,00 15,20 46,80 14,60 45,90 12,32 5,16 9,31		
	A RIPORTARE					1'444,59		786'301,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'444,59		786'301,06
	(lung.=6,00+1,50+4,30+5,30+1,40+4,30+6,30+1,40+7,50+4,20+1,20+5,80) Attesa (lung.=4,60+4,15+4,50) Coffe Break (lung.=4,60+4,15+4,50) Sala riunioni a detrarre *(larg.=1,50/2) a detrarre lucernario (lung.=6,15+8,60+6,15)		4,30	1,500		6,45		
			49,20		3,000	147,60		
			5,60	4,150		23,24		
			13,25		3,000	39,75		
			5,60	4,150		23,24		
			13,25		3,000	39,75		
			8,60	7,400		63,64		
		2,00	-1,50	0,750		-2,25		
			-8,80	6,000		-52,80		
			20,90		3,000	62,70		
	Sommano positivi m²					1'854,70		
	Sommano negativi m²					-58,79		
	SOMMANO m²					1'795,91	15,44	27'728,85
73 / 56 D.B.J.0U.a0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per esterni Prospetti *(lung.=27,70+20,80) Muretti lucernario *(lung.=8,80+6,00)	2,00	48,50		3,350	324,95		
		2,00	14,80		1,750	51,80		
	SOMMANO m²					376,75	19,38	7'301,42
74 / 57 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondi ... riore a 200 m³ e fino ad 800 m³) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza Scavo di sbancamento fondazioni		30,70	23,800	1,500	1'095,99		
	SOMMANO m³					1'095,99	8,68	9'513,19
75 / 61 D.A.E.1Z.e0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per pilastri e travi ribassate Travi di aeree trasversali *(par.ug.=2*6) (par.ug.=2*6) (par.ug.=2*6) Travi di aeree longitudinali *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*3) (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	12,00	5,60		0,350	23,52		
		12,00	8,70		0,350	36,54		
		12,00	5,60		0,350	23,52		
		8,00	5,60		0,350	15,68		
		4,00	5,60		0,350	7,84		
		2,00	1,90		0,350	1,33		
		4,00	7,40		0,350	10,36		
		2,00	4,00		0,350	2,80		
		6,00	2,00		0,350	4,20		
		8,00	5,70		0,350	15,96		
		8,00	5,25		0,350	14,70		
	SOMMANO m²					156,45	33,34	5'216,04
76 / 63 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa ... o di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm² Travi di fondazione trasversali Travi di fondazioni longitudinali	6,00	5,60	0,300	1,200	12,10		
		6,00	8,70	0,300	1,200	18,79		
		6,00	5,60	0,300	1,200	12,10		
		4,00	5,60	0,300	1,200	8,06		
		2,00	5,60	0,300	1,200	4,03		
			1,90	0,300	1,200	0,68		
		2,00	7,40	0,300	1,200	5,33		
			4,00	0,300	1,200	1,44		
		3,00	2,00	0,300	1,200	2,16		
	A R I P O R T A R E					64,69		836'060,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					64,69		836'060,56
	Travi di aeree trasversali	4,00	5,70	0,300	1,200	8,21		
		4,00	5,25	0,300	1,200	7,56		
		6,00	5,60	0,300	0,350	3,53		
		6,00	8,70	0,300	0,350	5,48		
	Travi di aeree longitudinali	6,00	5,60	0,300	0,350	3,53		
		4,00	5,60	0,300	0,350	2,35		
		2,00	5,60	0,300	0,350	1,18		
			1,90	0,300	0,350	0,20		
		2,00	7,40	0,300	0,350	1,55		
			4,00	0,300	0,350	0,42		
		3,00	2,00	0,300	0,350	0,63		
		4,00	5,70	0,300	0,350	2,39		
		4,00	5,25	0,300	0,350	2,21		
	SOMMANO m³					103,93	135,26	14'057,57
77 / 83 NP1	Realizzazione cornicione in cls come da elaborati esecutivi h 0,55, realizzato con casseri sagomati in polistirolo o in altro materiale adatto dare l'opera a perfetta regola d'arte, compreso ogni altro onere relativo al ferro d'armatura, disarmanti etc. (lung.=27,70+20,80)	2,00	48,50			97,00		
	SOMMANO ml					97,00	202,88	19'679,36
78 / 97 D.E.A.0F.b2	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 3.00 m travi di fondazione	2,00	10,00	0,500	0,300	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	6,31	18,93
79 / 101 D.A.F.1K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 8 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 Dispensa-corridoio		3,95		3,000	11,85		
			6,70		3,000	20,10		
	Ingresso cucina *(lung.=1,20+1,50)		2,70		3,000	8,10		
	Spogliatoio deposito *(lung.=6,70+5,90+3,50+2,2+1,00+1,8)		21,10		3,000	63,30		
	Lavanderia		5,70		3,000	17,10		
	Ambulatorio - Wc *(lung.=5,70+5,05+2,20+1,80)		14,75		3,000	44,25		
	Ufficio - Wc *(lung.=5,50+4,50+2,10+1,5)		13,60		3,000	40,80		
	Ufficio - Wc *(lung.=5,50+4,5+1,80)		11,80		3,000	35,40		
	Ufficio *(lung.=4,00+4,00+7,50)		15,50		3,000	46,50		
	SOMMANO m²					287,40	22,66	6'512,48
80 / 103 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla penetrazione nel vespaio sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m²) Sala mensa personale Dispensa		5,50	4,150		22,83		
			3,95	3,200		12,64		
			3,95	3,400		13,43		
			1,50	1,200		1,80		
	Cucina		11,25	6,100		68,63		
			9,65	1,200		11,58		
	Deposito		5,90	3,100		18,29		
	Spogliatoio		3,60	3,500		12,60		
	Wc		2,20	1,600		3,52		
		2,00	1,00	0,850		1,70		
			1,80	1,100		1,98		
	Corridoio		6,70	1,200		8,04		
	Lavanderia		5,70	4,000		22,80		
	Corridoio		6,00	1,500		9,00		
			5,60	4,000		22,40		
	A RIPORTARE					231,24		876'328,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					231,24		876'328,90
	Ambulatorio		14,70	2,000		29,40		
			4,00	3,300		13,20		
	Wc		2,00	1,700		3,40		
	Sala riunioni		2,20	1,700		3,74		
			8,60	6,150		52,89		
			6,30	1,400		8,82		
	(larg.=1,4/2)		1,15	0,700		0,81		
	Ufficio		4,00	3,650		14,60		
	Ufficio		4,00	3,600		14,40		
	Ufficio		4,50	3,600		16,20		
	Anti Wc		2,20	1,800		3,96		
	Wc		2,20	1,800		3,96		
	Coffee break		4,60	4,150		19,09		
	Attesa		4,60	4,150		19,09		
	Ufficio		4,50	3,300		14,85		
	Anti Wc		2,90	2,100		6,09		
	Wc	2,00	1,50	1,000		3,00		
	Corridoio		4,20	1,500		6,30		
			6,65	1,400		9,31		
			4,15	1,100		4,57		
			4,15	1,100		4,57		
			5,80	1,200		6,96		
			8,80	1,400		12,32		
	SOMMANO m²					502,77	18,97	9'537,55
81 / 107 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in eleva ... llegerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm							
	Muratura portante trasversale	2,00	20,80	0,300	3,000	37,44		
			6,30	0,300	3,000	5,67		
			15,20	0,300	3,000	13,68		
			15,20	0,300	3,000	13,68		
			6,30	0,300	3,000	5,67		
			6,30	0,300	3,000	5,67		
			20,80	0,300	3,000	18,72		
	Muratura portante longitudinale	2,00	11,30	0,300	3,000	20,34		
			1,80	0,300	3,000	1,62		
			11,40	0,300	3,000	10,26		
			13,30	0,300	3,000	11,97		
			27,70	0,300	3,000	24,93		
		2,00	11,30	0,300	3,000	20,34		
	SOMMANO m³					189,99	155,05	29'457,95
82 / 122 D.A.E.1Z.b0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per murature di cantinato e sotterranee							
	Travi di fondazione trasversali *(par.ug.=2*6)	12,00	5,60		1,200	80,64		
	(par.ug.=2*6)	12,00	8,70		1,200	125,28		
	(par.ug.=2*6)	12,00	5,60		1,200	80,64		
	Travi di fondazioni longitudinali *(par.ug.=2*6)	12,00	5,60		1,200	80,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,60		1,200	26,88		
		2,00	1,90		1,200	4,56		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,40		1,200	35,52		
		2,00	4,00		1,200	9,60		
	(par.ug.=2*3)	6,00	2,00		1,200	14,40		
	(par.ug.=2*4)	8,00	5,70		1,200	54,72		
	(par.ug.=2*4)	8,00	5,25		1,200	50,40		
	SOMMANO m²					563,28	19,89	11'203,64
83 / 129 D.A.G.0A.a0	Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile							
	A R I P O R T A R E							926'528,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							926'528,04
	con autocarro Vespaio		6,80	5,400	1,200	44,06		
			9,80	6,800	1,200	79,97		
			6,80	5,400	1,200	44,06		
		6,00	16,30	8,300	1,200	974,09		
		2,00	8,30	3,650	1,200	72,71		
			16,60	4,000	1,200	79,68		
			21,00	4,000	1,200	100,80		
			16,60	4,000	1,200	79,68		
		4,00	21,10	2,000	1,200	202,56		
	SOMMANO m³					1'677,61	29,41	49'338,51
84 / 130 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm 150 Kg per mc di CLS	150,00	103,93			15'589,50		
	SOMMANO kg					15'589,50	1,08	16'836,66
85 / 138 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) Travi di fondazione trasversali	6,00	5,60	0,500	0,300	5,04		
		6,00	8,70	0,500	0,300	7,83		
		6,00	5,60	0,500	0,300	5,04		
	Travi di fondazioni longitudinali	4,00	5,60	0,500	0,300	3,36		
		2,00	5,60	0,500	0,300	1,68		
			1,90	0,500	0,300	0,29		
		2,00	7,40	0,500	0,300	2,22		
			4,00	0,500	0,300	0,60		
		3,00	2,00	0,500	0,300	0,90		
		4,00	5,70	0,500	0,300	3,42		
		4,00	5,25	0,500	0,300	3,15		
	SOMMANO m³					33,53	70,34	2'358,50
86 / 189 D.E.A.0F.b2	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 3.00 m Travi di fondazione trasversali	6,00	5,60	0,500	0,300	5,04		
		6,00	8,70	0,500	0,300	7,83		
		6,00	5,60	0,500	0,300	5,04		
	Travi di fondazioni longitudinali	4,00	5,60	0,500	0,300	3,36		
		2,00	5,60	0,500	0,300	1,68		
			1,90	0,500	0,300	0,29		
		2,00	7,40	0,500	0,300	2,22		
			4,00	0,500	0,300	0,60		
		3,00	2,00	0,500	0,300	0,90		
		4,00	5,70	0,500	0,300	3,42		
		4,00	5,25	0,500	0,300	3,15		
	SOMMANO m³					33,53	6,31	211,57
87 / 198 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali					16,00		
	SOMMANO u					16,00	31,69	507,04
88 / 204 D.A.N.05.b0	Pareti verticali preparate con diffusori doppi annegati in reticolo di calcestruzzo armato perfettamente liscio, rasato sul vetro sulle due facce, intervetro cm 1: - con diffusore da 24 x 24 cm Sala riunioni	2,00	2,12		3,000	12,72		
	A RIPORTARE					12,72		995'780,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,72		995'780,32
	SOMMANO m ²	2,00	2,95		3,000	17,70		
						30,42	137,47	4'181,84
89 / 207 D.A.H.OZ.g0	Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corr ... , sovraccarico totale di 400 kg/m ² escluso il solo peso proprio: - per luci da 6.51 a 7.00 m spess. = 28 cm (4 + 20 + 4) Copertura servizi a detrarre lucernario		27,10 -9,70	20,200 6,800		547,42 -65,96		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m²					547,42 -65,96		
	SOMMANO m ²					481,46	57,67	27'765,80
90 / 34 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma In corrispondenza delle travi di fondazione	2,00	27,70	20,800	1,500	1'728,48		
	SOMMANO m ²					1'728,48	10,59	18'304,60
91 / 35 D.B.G.1K	Impermeabilizzazione copertura con guaina bituminosa granigliata spessore 4/7 mm applicata a fiamma a detrarre lucernario		28,70 -9,70	21,800 6,800		625,66 -65,96		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m²					625,66 -65,96		
	SOMMANO m ²					559,70	10,59	5'927,22
92 / 36 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli In corrispondenza delle travi di fondazione *(lung.=27,70+20,80)	2,00	48,50		1,500	145,50		
	SOMMANO m ²					145,50	2,85	414,68
93 / 54 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm Muratura portante trasversale	2,00	20,80 6,30 15,20 15,20 6,30 6,30 20,80		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	124,80 18,90 45,60 45,60 18,90 18,90 62,40		
	Muratura portante longitudinale	2,00	11,30 1,80 11,40 13,30 27,70 11,30		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	67,80 5,40 34,20 39,90 83,10 67,80		
	SOMMANO m					633,30	1,67	1'057,61
94 / 15 D.F.C.0F.a0	Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e sup ... anco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: in opera su colla Wc - Anti Wc *(lung.=2,90+2,10)	2,00	5,00		2,500	25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		1'053'432,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		1'053'432,07
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,50+1,00) Wc disabili - Anti Wc *(lung.=2,20+1,80) (lung.=2,20+1,80) Wc ambulatorio *(lung.=2,20+1,70) Spogliatoio - Wc *(lung.=3,60+3,5) (lung.=2,20+1,60) (lung.=1,60+1,10) (par.ug.=2+2)*(lung.=1,00+0,85)	4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,50 4,00 4,00 3,90 7,10 3,80 2,70 1,85		2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500	25,00 20,00 20,00 19,50 35,50 19,00 13,50 18,50		
	SOMMANO m²					196,00	24,19	4'741,24
95 / 16 D.B.L.OZ	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze Marciapiede prospetto lato 1 Marciapiede prospetto lato 2 Marciapiede prospetto lato 3 Marciapiede prospetto lato 4	2,00	12,70 23,80 29,20 23,80	1,500 1,500 1,500 3,500		38,10 35,70 43,80 83,30		
	SOMMANO m²					200,90	43,79	8'797,41
96 / 69 D.F.A.05.e1	Pavimento in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm non a casellario, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: - trani fiorito 30 x 30 cm Attesa - coffee break Corridoi Sala Riunioni (larg.=1,30/2) Ufficio Sala mensa personale	2,00 2,00	4,60 4,15 6,00 6,65 5,80 7,50 8,60 6,00 1,50 4,50 4,50 4,00 4,00 5,50	4,150 1,000 1,500 1,400 1,200 1,400 6,150 1,300 0,650 3,300 3,600 3,600 3,650 5,250		38,18 8,30 9,00 9,31 6,96 10,50 52,89 7,80 1,95 14,85 16,20 14,40 14,60 28,88		
	SOMMANO m²					233,82	42,78	10'002,82
97 / 70 D.F.A.05.10	Zoccolino battiscopa in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: pietra di Serena 30x30 cm Attesa - coffee break *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,60+4,15) (par.ug.=2*2)*(lung.=4,15+1,00) Corridoi *(lung.=6,00+1,5) (lung.=6,65+1,40) (lung.=5,80+1,2) (lung.=7,50+1,4) Sala Riunioni *(lung.=8,60+6,15) (lung.=6,00+1,3) Ufficio *(lung.=4,50+3,3) (lung.=4,50+3,6) (lung.=4,00+3,6) (lung.=4,00+3,65) Sala mensa personale *(lung.=5,50+5,25)	4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,75 5,15 7,50 8,05 7,00 8,90 14,75 7,30 7,80 8,10 7,60 7,65 10,75			35,00 20,60 15,00 16,10 14,00 17,80 29,50 14,60 15,60 16,20 15,20 15,30 21,50		
	SOMMANO ml					246,40	53,00	13'059,20
98 / 71 D.F.D.0A.1	Soglie in ceramica con listello in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum e ceramica, larghezza cm 10-30					11,00		
	SOMMANO m					11,00	32,55	358,05
	A R I P O R T A R E							1'090'390,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'090'390,79
99 / 72 D.F.D.05.h2	Soglie in marmo, pietra e granito, posate a malta, spessore cm 3 opera compiuta Pietra di Cardoso Porte	9,00 2,00	1,20 1,05	0,330 0,330		3,56 0,69		
	Finestre	9,00 2,00 6,00	1,05 1,00 3,00	0,330 0,330 0,330		0,86 3,12 5,94		
	SOMMANO m ²					14,83	100,53	1'490,86
100 / 104 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m ³ , compreso scavo: 12/15 x 25 cm Marciapiede prospetto lato 1 Marciapiede prospetto lato 2 Marciapiede prospetto lato 3 Marciapiede prospetto lato 4	2,00	23,80 11,25 24,80 30,20			23,80 22,50 24,80 30,20		
	SOMMANO m					101,30	21,54	2'182,00
101 / 140 C.F.A.1U.b0	Zoccoli in ceramica: -levigato 8x20 cm Lavanderia - stireria *(lung.=5,70+4) Spogliatoio *(lung.=3,60+3,5) Deposito *(lung.=5,90+3,1) Corridoio *(lung.=6,70+1,2) Dispensa frigoriferi *(lung.=3,95+3,2) Dispensa *(lung.=3,95+3,4) Cucina *(lung.=11,25+6,1) (lung.=9,65+1,3) (lung.=1,50+1,3)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,70 7,10 9,00 7,90 7,15 7,35 17,35 10,95 2,80			19,40 14,20 18,00 15,80 14,30 14,70 34,70 21,90 5,60		
	SOMMANO m					158,60	11,21	1'777,91
102 / 141 D.F.A.0K.a0	Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocolore o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello ... ssore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: - 20 x 20 cm Lavanderia - stireria Spogliatoio Wc Deposito Corridoio Dispensa frigoriferi Dispensa Cucina	2,00	5,70 3,60 2,20 1,60 1,00 5,90 6,70 3,95 3,95 11,25 9,65 1,50	4,000 3,500 1,600 1,100 0,850 3,100 1,200 3,200 3,400 6,100 1,300 1,300		22,80 12,60 3,52 1,76 1,70 18,29 8,04 12,64 13,43 68,63 12,55 1,95		
	SOMMANO m ²					177,91	24,84	4'419,28
103 / 143 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm Corridoio		14,70 7,30 6,00	2,000 4,000 1,400		29,40 29,20 8,40		
	SOMMANO m ²					67,00	28,41	1'903,47
	A R I P O R T A R E							1'102'164,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'102'164,31
104 / 154 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20 Corridoio *(lung.=14,70+2) (lung.=7,30+4) (lung.=6,00+1,4)	2,00 2,00 2,00	16,70 11,30 7,40			33,40 22,60 14,80		
	SOMMANO ml					70,80	19,39	1'372,81
105 / 158 D.F.A.0K.a0	Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocoloro o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello ... ssore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: - 20 x 20 cm Ambulatorio Wc Anti Wc Wc Anti Wc	2,00	4,00 1,80 2,20 2,90 1,50 2,20 2,20	3,250 1,700 1,700 2,100 1,000 1,800 1,800		13,00 3,06 3,74 6,09 3,00 3,96 3,96		
	SOMMANO m²					36,81	24,84	914,36
106 / 159 D.F.D.1F.c0	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm; 12,5 x 25 cm Lavanderia - stieria *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,70+4,00) Spogliatoio *(lung.=3,60+3,50) Deposito *(lung.=5,90+3,10) Corridoio *(lung.=6,70+1+20) Dispensa frigoriferi *(lung.=3,95+3,20) Dispensa *(lung.=3,95+3,40) Marciapiede prospetto lato 1 *(lung.=20,80+3,4) Marciapiede prospetto lato 2 Marciapiede prospetto lato 3 Marciapiede prospetto lato 4 Marciapiede prospetto lato 4	4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,70 7,10 9,00 27,70 7,15 7,35 24,20 12,70 20,80 27,70 27,70	4,000		155,20 14,20 18,00 55,40 14,30 14,70 48,40 25,40 20,80 27,70 27,70		
	SOMMANO m					421,80	6,30	2'657,34
107 / 29 D.G.A.1U.b1	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm					10,00		
	SOMMANO u					10,00	350,74	3'507,40
108 / 30 D.G.A.1U.b6	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e maniglione antipanico e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,20 x 2,10 m, spalla 10/30 cm					5,00		
	SOMMANO u					5,00	495,02	2'475,10
109 / 32 D.G.A.1U.b2	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura interna a scrocco, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm					2,00		
	SOMMANO u					2,00	332,71	665,42
	A RIPORTARE							1'113'756,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'113'756,74
110 / 33 D.G.A.1U.b4	Porte interne apertura a vento battente in legno laccata e colorata con oblò (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e col ... m, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,00 x 2,10 m, spalla 10/30 cm					4,00		
	SOMMANO u					4,00	440,93	1'763,72
111 / 18 D.H.B.05.s10	Finestra serramento scorrevole in alluminio preverniciato scuro con maniglie in PVC, vetro antisfondamento e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna a comando elettrico - profilato 50 mm, dim 3.00 x 1.10					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'052,62	5'263,10
112 / 19 D.H.B.0K.s1 5	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 100 x 150 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO u					1,00	856,60	856,60
113 / 20 D.H.B.0K.s1 4	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 880 x 600 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Sala riunioni					1,00		
	SOMMANO u					1,00	3'291,14	3'291,14
114 / 21 NP4	Realizzazione tettoia esterna edificio B, lato 1, con struttura portante in tubolare di ferro preverniciato colore micaceo e copertina in rame illuminata e coibentata, come da disegni esecutivi. Compreso pensiline laterali a protezione marciapiede.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'922,31	3'922,31
115 / 22 D.H.B.0K.s5	Serramento in alluminio preverniciato scuro ad una anta con maniglia in PVC e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico con zoccolo in lamiera e vetro antisfondamento; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	586,09	1'172,18
116 / 23 D.H.B.05.s9	Finestra serramento in alluminio preverniciato scuro con vetro antisfondamento a spicchi ed apertura a vasistas - profilato 50 mm, dim 1.00					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	509,44	1'018,88
117 / 24 D.H.B.05.s8	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie in PVC ad un battente e vetro bianco antisfondamento, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna - profilato 50 mm, dim. 1.05 x 1.10					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	689,78	6'208,02
	A R I P O R T A R E							1'137'252,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'137'252,69
118 / 25 D.H.B.0K.s6	Porta di accesso serramento in ferro preverniciato scuro ad una anta con doppia lamiera diamantata nello specchio superiore ed inferiore con maniglia in PVC e serratura di sicurezza Yale, dim. 1.20 x 2.10, come da disegni esecutivi.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	613,15	1'839,45
119 / 26 D.H.B.0K.s4	Serramento in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglia in PVC antipanico e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico e vetro temperato e riflettente; dim. 3.75 x 2.55, come da disegni esecutivi.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'307,43	5'229,72
120 / 27 D.H.B.0K.s1	Porta d'ingresso in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato antisfondamento, apertura con comando elettrico, doppia fila di vet ... rame verniciato e smaltato, assistenza idraulica all'apertura a terra; dim. 2.10+0,80 x 2,60, come da disegni esecutivi.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'118,94	2'118,94
121 / 201 NP3	Realizzazione di struttura portante veranda. costituita da elementi verticali portanti in tubolare di ferro preverniciato colore rosso, base in acciaio per il fissaggio al marciapiedi ... facciata della scuola, tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sviluppo dimensionale 1.92x3.23 Lato 2 Lato 3		27,70 20,80			27,70 20,80		
	SOMMANO ml					48,50	315,57	15'305,15
122 / 187 D.I.A.0M.b1	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10 Lecernari *(lung.=9,70+6,80) (lung.=1,50+1,00) Veranda esterna *(lung.=27,70+20,80)	2,00	16,50 2,50 48,50			33,00 2,50 48,50		
	SOMMANO m					84,00	41,47	3'483,48
123 / 200 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10 Edificio B	8,00 4,00 4,00	3,50 1,50 2,50			28,00 6,00 10,00		
	SOMMANO m					44,00	15,79	694,76
124 / 11 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m ³ compresi collante, re ... timento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m ² , escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm Sovralzo lucernario *(lung.=9,70+6,80) Pareti prospetto lato 1 a detrarre Pareto prospetto lato 2 Pareto prospetto lato 3	2,00	16,50 20,80 -2,70 27,70 20,80		1,450 3,350 2,800 3,350 3,350	47,85 69,68 -7,56 92,80 69,68		
	A R I P O R T A R E					272,45		1'165'924,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					272,45		1'165'924,19
	Pareto prospetto lato 34		27,70		3,350	92,80		
	a detrarre	-2,00	3,00		3,100	-18,60		
	a detrarre		-4,60		3,350	-15,41		
	Sommano positivi m²					372,81		
	Sommano negativi m²					-41,57		
	SOMMANO m²					331,24	31,25	10'351,25
125 / 76 D.K.A.OU	Coloritura con smalto policromatico previa una mano di fondo e mano di primer su superficie nuova a scagliola, per altezze fino a 3 m							
	Corridoio *(lung.=14,70+2,00)	2,00	16,70		1,500	50,10		
	(lung.=7,30+4,00)	2,00	11,30		1,500	33,90		
	(lung.=6,00+1,40)	2,00	7,40		1,500	22,20		
	SOMMANO m²					106,20	15,47	1'642,91
126 / 77 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna suintonaci nuovi: Tinteggiatura interna suintonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità suintonaco							
	Wc - Anti Wc *(lung.=2,90+2,10)	2,00	5,00		0,500	5,00		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,50+1,00)	4,00	2,90	2,100		6,09		
	Wc disabili - Anti Wc *(lung.=2,20+1,80)	2,00	2,50		0,500	5,00		
	(lung.=2,20+1,80)	2,00	1,50	1,000		3,00		
	Wc ambulatorio *(lung.=2,20+1,70)	2,00	4,00	1,800	0,500	4,00		
	Spogliatoio - Wc *(lung.=3,60+3,5)	2,00	2,20	1,800		3,96		
	(lung.=2,20+1,60)	2,00	4,00		0,500	4,00		
	(lung.=1,60+1,10)	2,00	2,20	1,800		3,96		
	(par.ug.=2+2)*(lung.=1,00+0,85)	4,00	3,90		0,500	3,90		
	Ambulatorio	2,00	2,20	1,700		3,74		
	(lung.=4,00+3,25)	2,00	7,10		0,500	7,10		
	(lung.=1,80+1,7)	2,00	3,60	3,500		12,60		
	Wc	2,00	3,80		0,500	3,80		
	(lung.=2,20+1,7)	2,00	2,20	1,600		3,52		
	Anti Wc	2,00	2,70		0,500	2,70		
	(lung.=2,90+2,10)	2,00	1,60	1,100		1,76		
	Wc	4,00	1,85		0,500	3,70		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,50+1,00)	4,00	1,00	0,850		2,55		
	Anti Wc	2,00	4,00	3,250		13,00		
	(lung.=2,20+1,80)	2,00	7,25		3,000	43,50		
	Wc	2,00	1,80	1,700		3,06		
	(lung.=2,20+1,7)	2,00	3,50		3,000	21,00		
	Anti Wc	2,00	2,20	1,700		3,74		
	(lung.=2,90+2,10)	2,00	3,90		3,000	23,40		
	Wc	2,00	2,90	2,100		6,09		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,50+1,00)	4,00	5,00		3,000	30,00		
	Anti Wc	2,00	1,50	1,000		3,00		
	(lung.=2,20+1,80)	2,00	2,20	1,800		3,96		
	(lung.=2,20+1,80)	2,00	4,00		3,000	24,00		
	Attesa - coffee break	2,00	2,20	1,800		3,96		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=4,60+4,15)	4,00	4,00		3,000	24,00		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=4,15+1,00)	4,00	8,75		3,000	28,18		
	Corridoi	2,00	4,15	1,000		8,30		
	(lung.=6,00+1,50)	2,00	5,15		3,000	61,80		
	(lung.=6,65+1,40)	2,00	6,00	1,500		9,00		
	(lung.=5,80+1,20)	2,00	7,50		3,000	45,00		
	(lung.=7,50+1,40)	2,00	6,65	1,400		9,31		
	Sala Riunioni	2,00	8,05		3,000	48,30		
	(lung.=8,60+6,15)	2,00	5,80	1,200		6,96		
	(lung.=6,00+1,30)	2,00	7,00		3,000	42,00		
	(larg.=1,30/2)	2,00	7,50	1,400		10,50		
	(par.ug.=2+2)*(lung.=1,50+1,30)	4,00	8,90		3,000	53,40		
	(lung.=6,00+1,30)	2,00	8,60	6,150		52,89		
	(par.ug.=2+2)*(lung.=1,50+1,30)	4,00	14,75		3,000	88,50		
	(lung.=6,00+1,30)	2,00	6,00	1,300		7,80		
	(larg.=1,30/2)	2,00	7,30		3,000	43,80		
	(par.ug.=2+2)*(lung.=1,50+1,30)	4,00	1,50	0,650		1,95		
		4,00	2,80		3,000	33,60		
	A RIPORTARE					979,38		1'177'918,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					979,38		1'177'918,35
	Ufficio (lung.=4,50+3,30)	2,00	4,50 7,80	3,300	3,000	14,85 46,80		
	(lung.=4,50+3,6)	2,00	4,50 8,10	3,600	3,000	16,20 48,60		
	(lung.=4,00+3,60)	2,00	4,00 7,60	3,600	3,000	14,40 45,60		
	(lung.=4,00+3,65)	2,00	4,00 7,65	3,650	3,000	14,60 45,90		
	Sala mensa personale (lung.=5,50+5,25)	2,00	5,50 10,75	5,250	3,000	28,88 64,50		
	Corridoio (lung.=14,70+2,00)	2,00	14,70 16,70	2,000	1,500	29,40 50,10		
	(lung.=7,30+4,00)	2,00	7,30 11,30	4,000	1,500	29,20 33,90		
	(lung.=6,00+1,40)	2,00	6,00 7,40	1,400	1,500	8,40 22,20		
	SOMMANO m²					1'492,91	2,17	3'239,61
127 / 206 D.A.M.0A	Fornitura e posa in opera di pannelli di cartongesso dello spessore di 13 mm in locali alti fino a 3 m e strato termoisolante di lana di vetro trattata con resine termoindurenti, densità non inferiore a 70 kg/m³, spessore totale 40 mm Spogliatoio personale cucina Wc		3,60 2,20 1,60	3,500 1,600 1,100		12,60 3,52 1,76		
	Wc ambulatorio Anti Wc ufficio Wc Wc Disabili	2,00 2,00	1,00 2,20 2,90 1,50 2,20 2,20	0,850 1,700 2,100 1,000 1,800 1,800		1,70 3,74 6,09 3,00 3,96 3,96		
	SOMMANO m²					40,33	20,04	808,21
128 / 211 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: Sovralzo lucernario *(lung.=9,70+6,80) Pareti prospetto lato 1 a detrarre Pareto prospetto lato 2 Pareto prospetto lato 3 Pareto prospetto lato 34 a detrarre a detrarre	2,00	16,50 20,80 -2,70 27,70 20,80 27,70 3,00 -4,60		1,450 3,350 2,800 3,350 3,350 3,350 3,100 3,350	47,85 69,68 -7,56 92,80 69,68 92,80 -18,60 -15,41		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					372,81 -41,57		
	SOMMANO m²					331,24	10,46	3'464,77
129 / 1 D.M.A.0F	Vaso a cacciata in vetrochina, cassetta di scarico da incasso in plastica pesante da 10 litri con comando a pulsante, sedile in legno rivestito, canotto con rosone e morsetto					7,00		
	SOMMANO u					7,00	411,23	2'878,61
130 / 8 C.M.A.5F	Vaso-bidet monoblocco, con sedile,cassetta di scarico con batteria, scarico a pavimento per disabili					1,00		
	SOMMANO u					1,00	568,06	568,06
	A RIPORTARE							1'188'877,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'188'877,61
131 / 10 C.M.A.0A.a0	Lavabo lavamani assistente in vetrochina senza colonna: 65 x 55 cm circa					6,00		
	SOMMANO u					6,00	99,59	597,54
132 / 173 D.B.J.0U.b0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per interni							
	Centrale del freddo (lung.=7,40+3,10)	2,00	7,40 10,50	3,100	2,700	22,94 56,70		
	Contatori (lung.=4,15+3,10)	2,00	4,15 7,25	3,100	2,700	12,87 39,15		
	SOMMANO m ²					131,66	15,44	2'032,83
133 / 174 D.F.E.1A.b0	Pavimentazione spatolata in malta epossidica e quarzo sferoidale, compresi preparazione e primerizzazione del supporto e due mani a finire in resina epossidica; per superficie minima di 500 m ² : - spessore 7 mm							
	Centrale del freddo		7,40	3,100		22,94		
	Contatori		4,15	3,100		12,87		
	Centrale termica		4,00	4,000		16,00		
	SOMMANO m ²					51,81	38,84	2'012,30
134 / 175 D.B.J.0U.a0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per esterni							
	a detrarre	4,00	8,00 -7,30		2,900 2,000	92,80 -14,60		
	Sommano positivi m ²					92,80		
	Sommano negativi m ²					-14,60		
	SOMMANO m ²					78,20	19,38	1'515,52
135 / 176 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in eleva ... liggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm (lung.=3,20+8,00+7,70+3,20)							
	SOMMANO m ³		22,10	0,300	2,900	19,23		
						19,23	155,05	2'981,61
136 / 177 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespaio sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m ²)							
	SOMMANO m ²		11,00	11,000		121,00		
						121,00	18,97	2'295,37
137 / 178 D.A.G.0A.a0	Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespaio con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro							
	A R I P O R T A R E							1'200'312,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'312,78
	SOMMANO m³		11,00	11,000	0,200	24,20		
						24,20	29,41	711,72
138 / 179 D.A.F.2K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 12 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120		3,20		2,900	9,28		
	SOMMANO m²					9,28	25,37	235,43
139 / 181 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali					4,00		
	SOMMANO u					4,00	31,69	126,76
140 / 182 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità ... riore a 200 m³ e fino ad 800 m³) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza Platea edificio C		11,00	11,000		121,00		
	SOMMANO m³					121,00	8,68	1'050,28
141 / 183 D.A.E.1Z.e0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per pilastri e travi ribassate Muri centrale ternica	2,00	4,00	4,300	2,800	96,32		
	SOMMANO m²					96,32	33,34	3'211,31
142 / 184 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa ... o di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm² Platea edificio C		9,50	9,500	0,500	45,13		
	SOMMANO m³					45,13	135,26	6'104,28
143 / 217 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm 100 kg su mc	100,00	45,13			4'513,00		
	SOMMANO kg					4'513,00	1,08	4'874,04
144 / 169 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm (lung.=11,00+11,00)	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	1,67	73,48
145 / 37 D.B.L.OZ	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze (lung.=11,00+8,00)	2,00	19,00	1,500		57,00		
	SOMMANO m²					57,00	43,79	2'496,03
	A R I P O R T A R E							1'219'196,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'219'196,11
146 / 142 D.F.D.1F.c0	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm; 12,5 x 25 cm marciapiedi *(lung.=11,00+8,00)	2,00	19,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	6,30	239,40
147 / 12 D.H.B.0K.s1 1	Serramento porta in alluminio con maniglie in PVC e serratura Yale con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	676,27	2'028,81
148 / 13 D.H.B.0K.s1 2/ 1	Serramento fportainestra in alluminio con apertura a cardine con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	973,81	973,81
149 / 14 D.H.B.0K.s1 2	Serramento finestra in alluminio fissa con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	604,13	604,13
150 / 170 D.I.A.05.b3	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in ragione di uno al m, imboccature per ... no al 35-50% con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: Svil. 75 cm - di lamiera di rame 6/10	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	34,27	1'096,64
151 / 171 D.K.A.0A.d4	Realizzazione in facciata disegno colorato con cornice grigio scuro e sfondo azzurro cielo, su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: Su facciata lato 3					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	324,60	324,60
152 / 6 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di spleamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondi ... riore a 200 m³ e fino ad 800 m³) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza Edificio D		10,00	7,000	1,000	70,00		
	SOMMANO m³					70,00	8,68	607,60
153 / 59 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa ... o di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm² travi	2,00	10,00	0,300	1,200	7,20		
	SOMMANO m³					7,20	135,26	973,87
	A R I P O R T A R E							1'226'044,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'226'044,97
154 / 60 D.A.E.1Z.b0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per murature di cantinato e sotterranee travi *(par.ug.=2,00*2)	4,00	10,00		1,200	48,00		
	SOMMANO m²					48,00	19,89	954,72
155 / 62 D.A.E.1Z.e0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per pilastri e travi ribassate travi *(par.ug.=2,00*2)	4,00	10,00		0,350	14,00		
	SOMMANO m²					14,00	33,34	466,76
156 / 84 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali					4,00		
	SOMMANO u					4,00	31,69	126,76
157 / 87 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in eleva ... llegerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm	2,00	10,00	0,300	3,000	18,00		
	SOMMANO m³					18,00	155,05	2'790,90
158 / 89 D.B.J.0U.b0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per interni	2,00	10,00		3,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00	15,44	926,40
159 / 90 D.A.G.0A.a0	Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro		10,00	4,600	1,200	55,20		
	SOMMANO m³					55,20	29,41	1'623,43
160 / 93 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone)	2,00	10,00	0,500	0,300	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	70,34	211,02
161 / 94 D.B.J.0U.a0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua es ... trati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per esterni	2,00	10,00		3,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00	19,38	1'162,80
	A R I P O R T A R E							1'234'307,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'234'307,76
162 / 102 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespaio sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m²)		10,00	4,200		42,00		
	SOMMANO m²					42,00	18,97	796,74
163 / 222 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm 100 kg su mc	100,00	7,20			720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,08	777,60
164 / 96 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma	2,00	10,00		1,500	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	10,59	317,70
165 / 98 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli	2,00	10,00		1,500	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	2,85	85,50
166 / 99 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	1,67	33,40
167 / 95 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m³, compreso scavo: 12/ 15 x 25 cm	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	21,54	430,80
168 / 188 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	19,39	387,80
169 / 197 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm		10,00	4,600		46,00		
	SOMMANO m²					46,00	28,41	1'306,86
170 / 172 NP5	Copertura in rame edificio C, compreso camino in rame con canalizzazione interna in acciaio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'111,66	4'111,66
	A R I P O R T A R E							1'242'555,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'242'555,82
171 / 186 NP4	Realizzazione tettoia esterna edificio B, con struttura portante orizzontale in tubolare di ferro preverniciato colore micaceo e copertina in rame illuminata e coibentata, come da disegni esecutivi. Compreso pensiline laterali a protezione marciapiede. Copertura di collegamento edificio A e B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'755,68	4'755,68
172 / 85 D.I.A.05.b3	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in ragione di uno al m, imboccature per ... no al 35-50% con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: Svil. 75 cm - di lamiera di rame 6/10	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	34,27	685,40
173 / 86 D.I.A.0M.b1	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	41,47	829,40
174 / 88 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10	4,00	3,20			12,80		
	SOMMANO m					12,80	15,79	202,11
175 / 92 D.I.A.1L.a0	Copertura di tetto tipo industriale con pannelli sandwich nervati e grecati, spessore 5 cm composto da lamiera più poliuretano più cartonfeltro, fissati con viti mordenti e guarnizioni di tenuta, esclusa struttura portante: in lamiera di rame spessore 5/10 Copertura edificio D		10,00	5,600		56,00		
	SOMMANO m ²					56,00	46,89	2'625,84
176 / 91 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m ³ compresi collante, re ... timento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m ² , escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm	2,00	10,00		3,000	60,00		
	SOMMANO m ²					60,00	31,25	1'875,00
177 / 180 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità su intonaco	2,00	10,00		2,700	54,00		
	SOMMANO m ²					54,00	2,17	117,18
178 / 185 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali:	2,00	10,00		2,900	58,00		
	SOMMANO m ²					58,00	10,46	606,68
	A R I P O R T A R E							1'254'253,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'254'253,11
179 / 5 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m ³ di sabbia e 0.800 m ³ di ghiaietto per m ³ d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa ... o di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm ² Trave muretto recinzione		59,68	0,500	0,300	8,95		
	SOMMANO m ³					8,95	135,26	1'210,58
180 / 38 D.E.J.0P.c0	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino: - misura interna 50 x 50 x 50 cm Parcheggio lato strada Strada Ingresso lato strada Area carico scarico Percorsi pedonali					9,00 16,00 3,00 4,00 12,00		
	SOMMANO u					44,00	63,45	2'791,80
181 / 39 D.E.J.0P.a0	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino: - misura interna 30 x 30 x 30 cm					22,00		
	SOMMANO u					22,00	43,27	951,94
182 / 40 D.E.J.0R.a0	Fornitura e posa in opera di prolunghe in calcestruzzo per pozzetti prefabbricati: - misura interna 30 x 30 x 30 cm					44,00		
	SOMMANO u					44,00	11,96	526,24
183 / 41 C.A.G.14.a0	Chiusini in calcestruzzo prefabbricati, con telaio, per pozzetti: misura esterna 30 x 30 cm					22,00		
	SOMMANO u					22,00	3,20	70,40
184 / 42 D.E.J.1K	Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie, caditoie in ghisa grigia, completi di telaio					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	56,85	2'501,40
185 / 43 D.E.A.0F.a2	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 1.50 m Acque nere e bianche *(lung.=20,00+21,00+21,00+38,00+27,50+22,50+27,50+22,50+15,00) Caditoie *(lung.=50,00+146,36+80,00) (lung.=28,00+10,00+12,50+12,50) Area parcheggio su strada *(lung.=12,50+10,00) Scavo per trave di fondazione cordolo muretto di recinzione * (lung.=120,00+120,00+60,00+5,00+15,00)							
	SOMMANO m ³	6,00	215,00 276,36 10,00 63,00 22,50 15,00			215,00 276,36 60,00 63,00 67,50 45,00		
			320,00	0,600	0,400	76,80		
	SOMMANO m ³					803,66	5,07	4'074,56
186 / 45 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m ³ , compreso scavo: 12/							
	A R I P O R T A R E							1'266'380,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'266'380,03
	15 x 25 cm Marciapiedi parcheggio lato strada		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	21,54	603,12
187 / 46 D.E.J.0R.c0	Fornitura e posa in opera di prolunghe in calcestruzzo per pozzetti prefabbricati: - misura interna 50 x 50 x 50 cm					88,00		
	SOMMANO u					88,00	15,88	1'397,44
188 / 47 D.E.L.0P.c0	Pavimenti autobloccanti in cemento, formato doppio T, onda, doppio esagono, mattoncino su sottofondo di pietrischetto compresa assistenza muraria e sabbia di intasatura. - colore grigio spessore 8 cm Marciapiedi parcheggio lato strada Marciapiedi su strada	2,00	28,25 146,36	1,250 1,250		35,31 365,90		
	SOMMANO m²					401,21	20,93	8'397,33
189 / 48 C.A.G.0G.a0	Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono, mattoncino e similari Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e mattoncino: grigio spessore 6 cm Area parcheggio lato strada		28,00	28,000		784,00		
	SOMMANO m²					784,00	6,65	5'213,60
190 / 50 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespaio sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m²) Marciapiedi parcheggio Marciapiedi strada	2,00	28,25 146,36	1,250 1,250		35,31 365,90		
	SOMMANO m²					401,21	18,97	7'610,95
191 / 51 C.A.K.0M.d0	Tessuto non tessuto in poliestere, in rotoli da 100 m altezza 3 m: peso specifico 300 g/m² Area parcheggi lato strada Area parcheggi carico e scarico		28,00 19,20	28,000 15,260		784,00 292,99		
	SOMMANO m²					1'076,99	0,82	883,13
192 / 52 D.E.A.09.b0	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici per opere stradali, altezza minima 50 cm con trasporto alle discariche entro 10 km di distanza Sezione stradale Marciapiedi Parcheggio Marciapiede parcheggio Percorso pedonale lato parcheggi Percorso pedonale retro e lato edificio B Area carico scarico edificio B	2,00	11,00 1,20 28,00 28,00 28,00 30,00 48,00 20,00	155,000 155,000 28,000 1,200 5,000 9,000 1,200 15,000	0,700 0,400 0,700 0,400 0,400 0,400 0,400	1'193,50 148,80 548,80 13,44 56,00 108,00 23,04 120,00		
	SOMMANO m³					2'211,58	5,07	11'212,71
193 / 106 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m³, compreso scavo: 12/15 x 25 cm Marciapiede lato 1		24,70			24,70		
	A R I P O R T A R E					24,70		1'301'698,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,70		1'301'698,31
	Marcia piede lato 2		71,60			71,60		
	Marcia piede lato 3	2,00	10,00			20,00		
	Marcia piede lato 4		71,60			71,60		
	Gazebo *(par.ug.=6*2)	12,00	8,00			96,00		
		6,00	6,20			37,20		
	SOMMANO m					321,10	21,54	6'916,49
194 / 146 D.E.L.15.a0	Pavimentazione in lastre di porfido del Trentino Alto Adige, colore misto, misure a correre, lunghezza non inferiore al doppio della larghezza, comprese assistenza muraria, caldaia e stuccatura: - 15 cm Percorso pedonale		28,00	5,000		140,00		
	SOMMANO m ²					140,00	63,35	8'869,00
195 / 190 C.A.G.0W	Pozzetto degrassatore in cls prefabbricato 70x70x90 cm					1,00		
	SOMMANO u					1,00	229,24	229,24
196 / 191 D.E.D.1U.b2	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con basamento, con giunto a bicchiere, compreso anello in neoprene, incluso sottofondo e rinfiango: opera compiuta - ø interno mm 400 Su strada *(lung.=40,00+30,00+65,00+10,00)		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	55,41	8'034,45
197 / 192 D.E.J.1F.e0	Fornitura e posa in opera di chiusini in calcestruzzo prefabbricati con telaio, per pozzetti: - misura esterna 110 x 110 cm					1,00		
	SOMMANO u					1,00	33,18	33,18
198 / 194 D.E.D.05.c2	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC norme UNI EN 1329-1, serie 300 (avorio)(con marchio IIP), per condotte fognarie, con sottofondo, rinfiango e cappa in calcestruzzo a 250 kg ... o dello spessore di 15 cm, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro: opera compiuta -ø esterno mm 140 (par.ug.=2*10)	4,00 2,00 5,00 20,00	10,00 5,00 12,50 10,00			40,00 10,00 62,50 200,00		
	SOMMANO m					312,50	12,00	3'750,00
199 / 195 D.E.D.05.d2	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC norme UNI EN 1329-1, serie 300 (avorio)(con marchio IIP), per condotte fognarie, con sottofondo, rinfiango e cappa in calcestruzzo a 250 kg ... o dello spessore di 15 cm, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro: opera compiuta -ø esterno mm 160 (lung.=35,00+30,00+45,00+10,00)	4,00 6,00 2,00 5,00 6,00 5,00	15,00 5,00 12,50 10,00 25,00 12,60 12,50 120,00			15,00 20,00 75,00 20,00 125,00 75,60 62,50 120,00		
	SOMMANO m					513,10	13,82	7'091,04
	A R I P O R T A R E							1'336'621,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'336'621,71
200 / 49 D.E.K.0K.a0	Stabilizzato di frantoio per intasamento massiccata, comprese rullatura, innaffiatura e formazione delle eventuali pendenze, pronto per ricevere pavimentazione: spessore 10 cm Area parcheggio lato strada Marciapiedi parcheggio Marciapiedi strada Strada	2,00	28,00 28,25 146,36 146,36	28,000 1,250 1,250 10,000		784,00 35,31 365,90 1'463,60		
	SOMMANO m ²					2'648,81	3,34	8'847,03
201 / 53 D.E.K.0A.b0	Fornitura di ghiaia di cava per rilevato stradale, compresa stesura a strati non superiori a 50 cm, onere della compattazione con rulli statici o vibranti, sagomatura con relative pendenze: di torrente Area parcheggio lato strada Area parcheggio carico scarico Strada Marciapiedi lati strada	2,00	28,00 19,20 146,30 146,30	28,000 15,260 10,000 1,250	0,400 0,400 0,600 0,400	313,60 117,20 877,80 146,30		
	SOMMANO m ³					1'454,90	19,75	28'734,28
202 / 144 D.E.M.0F	Fornitura e posa in opera di punto luce su palo in ferro rastremato, zincato e verniciato a due mani su primer, con diametro alla base di 133 mm, altezza dal suolo 8 m, completo di ... mpresi zoccolo circolare in cls del diametro di 35 cm a vista e presa di terra costituita da puntazza in acciaio zincato					6,00		
	SOMMANO u					6,00	553,23	3'319,38
203 / 145 D.E.M.0A	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC normale ø 100, predisposto con filo di traino cavi con bauletto in calcestruzzo a kg 250 di cemento R325, escluso scavo e reinterro su strada area interna recinzione (lung.=10,00+35,00+35,00+25,00+25,00)	2,00	190,00 35,00 130,00			190,00 35,00 260,00		
	SOMMANO m					485,00	10,59	5'136,15
204 / 147 D.E.M.05	Esecuzione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di dimensioni di 70 x 100 x 100 cm, eseguito in calcestruzzo dosato a kg 250 di cemento R 325, compresi casseri e pozzetto di ispezione completo di chiusino in cemento, fori per passaggio dei cavi ed esclusi scavo e reinterro su strada					6,00		
	SOMMANO u					6,00	129,08	774,48
205 / 149 NP9	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE e verticale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'218,61	2'218,61
206 / 152 D.E.K.0Z	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di ancoraggio in strati da 5 cm a 8 cm, per superfici superiori a 2.500 m ² , per ogni cm strada		10,00	146,360		1'463,60		
	SOMMANO m ²					1'463,60	1,13	1'653,87
207 / 153 D.E.K.1F	Manto di usura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione							
	A R I P O R T A R E							1'387'305,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'387'305,51
	d'ancoraggio, in strati da 30 mm a 40 mm, per superfici superiori a 2.500 m ² , per ogni cm.		146,36	10,000		1'463,60		
	SOMMANO m ²					1'463,60	1,55	2'268,58
208 / 155 D.E.K.15	Trattamento bituminoso in semipenetrazione con stesa di pietrisco di 40/60 mm per lo spessore medio di 6-7 cm, con 5 Kg di emulsione bituminosa acida al 60% sparsa in due mani succ ... risco di 6/8 mm per la seconda mano, comprese pulizia del piano di posa e successive rullature con compressori di 6/8 t.		146,36	10,000		1'463,60		
	SOMMANO m ²					1'463,60	6,09	8'913,32
209 / 193 D.E.J.1M.d0	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale per pozzetti d'ispezione, rivestiti con vernice bituminosa, conformi alla norma UNI EN 124, per installazione su carreggiate stradali: classe D 400 (carico rottura KN 400) autobloccante, ø coperchio tondo 600 mm					4,00		
	SOMMANO u					4,00	184,39	737,56
210 / 196 D.E.J.0P.e0	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino: - misura interna 100 x 100 x 100 cm					5,00		
	SOMMANO u					5,00	106,39	531,95
211 / 2 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m ³ di sabbia e 0.800 m ³ di ghiaietto per m ³ di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) Muretta di recinzione		59,68	0,500	0,200	5,97		
	SOMMANO m ³					5,97	70,34	419,93
212 / 3 D.A.F.17.b0	Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del tipo a facciavista, idrorepellenti, tagliafuoco, grigi, posati con mal ... ti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura spessore 25 cm Muratura recinzione esterna *(lung.=120,00+120,00+61,00+5,00+35,00)		341,00	0,250	0,700	59,68		
	SOMMANO m ³					59,68	223,49	13'337,88
213 / 44 D.A.F.17.b1	ONERE IN AGGIUNTA PER REALIZZAZIONE COPERTINA di cemento su muri H Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del t ... ti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura spessore 25 cm Muratura recinzione esterna *(lung.=120,00+120,00+61,00+5,00+35,00)		341,00			341,00		
	SOMMANO ml					341,00	23,44	7'993,04
214 / 219 NP10	Riempimento aree verde attrezzate con terreno vegetale fino a cm 50		30,00	30,000		900,00		
			80,00	17,500		1'400,00		
			27,50	7,500		206,25		
			35,00	5,000		175,00		
			57,50	2,000		115,00		
	A R I P O R T A R E					2'796,25		1'421'507,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'796,25		1'421'507,77
			17,50	7,500		131,25		
			80,00	17,500		1'400,00		
		2,00	30,00	7,500		450,00		
			70,00	25,000		1'750,00		
			32,50	2,500		81,25		
			47,50	32,500		1'543,75		
	SOMMANO m2					8'152,50	2,05	16'712,63
215 / 220 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm 100 kg su mc	100,00	8,95			895,00		
	SOMMANO kg					895,00	1,08	966,60
216 / 224 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) Magrone travi longitudinali	4,00	6,80	0,800	0,300	6,53		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
		4,00	2,00	0,800	0,300	1,92		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
		4,00	3,65	0,800	0,300	3,50		
		4,00	2,00	0,800	0,300	1,92		
		4,00	16,30	0,800	0,300	15,65		
	Magrone travi trasversali	8,00	21,10	0,800	0,300	40,51		
	SOMMANO m³					101,33	70,34	7'127,55
217 / 150 NP8	Fornitura e posa in opera cancello pedonale in ferro colore micaceo dim. 400 x 175, compreso tubolare cm 16, h 200 con sopra boile di vetro luminoso, con apertura ad anata scorrevole					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'758,27	1'758,27
218 / 151 NP7	Fornitura e posa in opera cancello pedonale in ferro colore micaceo dim. 200 x 175, compreso tubolare cm 16, h 200 con sopra boile di vetro luminoso, con apertura a due ante					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'127,11	4'508,44
219 / 156 NP6	Fornitura e posa in opera grigliato recinzione in acciaio zincato compreso montanti, 1 ogni 1.50 ml. Ringhiera su muretto Ringhiera su fittoni in ferro *(lung.=20,00+36,00+12,50+17,50+12,50+22,50+12,50+30,00)		341,00		1,200	409,20		
			163,50		1,800	294,30		
	SOMMANO m2					703,50	40,58	28'548,03
220 / 214 D.P.B.01.a0	Messa a dimora piante per circonferenza cm 16-18					20,00		
	SOMMANO u					20,00	36,08	721,60
221 / 215 D.P.B.02	Messa a dimora di cespugli e siepi fino ad altezza cm 150					70,00		
	SOMMANO u					70,00	4,05	283,50
	A R I P O R T A R E							1'482'134,39

